

НАБОР

работ (техническое задание) по благоустройству парка по ул.Кайманова, рядом с домом № 1Б на территории Суоярвского городского поселения

г. Суоярви Республика Карелия

«11» апреля 2017 год

№ п/п	Наименование работ	Материалы, объемы, ед.изм.
1	Благоустройство парка по ул.Кайманова, рядом с домом №1Б	
1.1.	Устройство деревянных лестничных маршей	шириной 1 м, протяженностью 51 п.м.: доска обрезная 50*100мм, гвозди стальные 100 мм;
1.2.	Устройство деревянных перил вдоль лестничных маршей	протяженностью 51 п.м., высотой 1 м, материалы: доска обрезная 50*100мм, гвозди стальные 100 мм;
1.3.	Устройство деревянной площадки для отдыха с ограждением	Площадка: шириной 2,6 м, длиной 2,2 м, материалы: доска обрезная 50*100мм, гвозди стальные 100 мм; Ограждение: высотой 1 м, длиной 7 м, материалы: доска обрезная 50*100мм, гвозди стальные 100 мм
1.4.	Установка стационарной деревянной скамьи для отдыха	длиной 2 м , шириной 0,5 м, материалы: доска обрезная 50*100мм, гвозди стальные 100 мм;
1.5.	Устройство деревянной площадки (настила) у шахты колодца	площадью 4 кв.м., материалы: доска обрезная 50*100мм, гвозди стальные 100 мм;
1.6.	Устройство деревянной скамьи для тары под воду	длиной 1м, высотой 0,5м, шириной 0,5м, материалы: доска обрезная 50*100мм, гвозди стальные 100 мм;
1.8.	Обработка деревянных поверхностей средствами защиты от гниения	материалы: биозащитное средство для обработки древесины
1.9.	Устройство деревянных мостков	длиной 28 м.п., шириной 1 м, материалы: доска обрезная 50*100мм, гвозди стальные 100 мм;
1.10.	Свод сухих и аварийных деревьев	в количестве 12 стволов (7 елей, 1 береза, 4 ольхи)
1.11.	Обустройство существующей пешеходной дорожки: планировка, отсыпка ПГС	протяженностью 50 п.м., шириной не менее 2 м; материалы: песчано-гравийная смесь
1.12.	Обустройство подъездной площадки на три машино-места: планировка, отсыпка ПГС	площадью 100 кв.м.; материалы: песчано-гравийная смесь
1.13.	Углубление и расчистка русла естественной протоки; свод кустарника на прилегающей территории; уборка территории от мусора.	площадью 100 кв.м.
1.14.	Установка заграждающего устройства, ограничивающего проезд транспорта по переходной дорожке.	протяженностью не более 5 п.м.
1.15.	Установка деревянных опор освещения с пропиткой в соответствии с нормативными требованиями (ГОСТ, ТУ	в количестве 5 шт.
1.16.	Устройство освещения (уличные светодиодные светильники марки I-sberg ISI-100-A Eco STREET)	в количестве 8 шт.

Общая стоимость работ – **201 828** (двести одна тысяча восемьсот двадцать восемь) рублей **00** копеек.

Администрация Суоярвского городского поселения