Работы на ВЛ-0,4 от ТП-43 по ул Суоярвское шоссе до магазина Пятерочка

Работы по демонтажу и монтажу ВЛ -0.4 кВ от ТП-8 (ул. Суоярвское шоссе д.132) до опоры ул.Суоярвское шоссе д.176

1		Номер опоры	№52	№53	№54	№55	№56	№57	№58	№59	№60	№61	№62	№63	№64	№65	№66	№67	№68	№69	№70	№71	№72	№73	№74			Материалы	
2																										Еденица измерений	Количество	Цена, руб	Сумма, руб
3	**Демонтаж светильника ЖКУ**		1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт		1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт			1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	шт	20		
4	**Монтаж светильника ДКУ "Победа" LED-100-К/К50 GALAD 10219**		1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	шт	23	5 716,39	131 476,97
5	Провод ПВС 2х2.5 Б (м) Цветлит П312Д21300000ЯМ		3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	м	63	30,29	1 908,27
6	Хомут нейлонрвый 3,6х250 (100 шт)		4 шт	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт	шт	92	126,19	11 609,48
7	ТУТнг 10/5 черная (100 м/ролл) Термоусаживаемая трубка TDM SQ0518-0021		да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	м	4,6		0,00
8	Изолента ПХВ синяя 19х20м 6816 Pro Line		да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	рул	1	100,00	100,00
9	**Монтаж ронштейна настен. для консольн. свет.**										1 шт							1 шт	1 шт	1 шт	1 шт					шт	5	185,61	928,05
10	Зажим анкерный РА 2/25 ВК (DN123, SO25, РА 25х100, ЗАБ 16-25)		2 шт							2 шт					2шт			2 щт	2 шт			2 щт	2 шт	2 шт	2 шт	шт	18	57,75	1 039,50
11	Зажим прокалывающий СТ 25 (16-70/1.5-10) ВК (Р4. SLIW 11.1. EP95-13. ЗОИ 16-70)		2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	шт	46	95,37	4 387,02
12	Зажим поддерж. SO 239 2-4х(6-25) ENSTO			1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1шт		1 шт	1 шт			1 шт	1 шт					шт	15	228,62	3 429,30
13	**Монтаж крюка бандажного КР 16 (аналог SOT 29)**																									шт		144,80	0,00
14	Лента СОТ 37 (рулон 25м) (F20/7,JI207,F2007) ENSTO														4 м											24 м	4 м		0,00
15	Скрепа для ленты А 200 (уп.100шт.) TYCO 2107019-2														8 шт											36 шт	8 шт		0,00
16	**Демонтаж консоли**																									шт			0,00
17	**Демонтаж провода АС-16**		да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	м	1000		0,00
	Монтаж провода СИП-4 4х25 (м) Магна М-146101															да	да	да	да	да	да	да	да	да	да		400	78,00	31 200,00
18	**Монтаж провода СИП-4 4х35 (м) Магна М-146101**		да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да											м	600	100,00	60 000,00
19	**Монтаж повтоного заземляющего устройства**								1						1					1					1	шт	4		0,00
20	Ограничитель перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.344-10								1						1					1					1	шт	4	500,00	2 000,00
21	Сталь круглая оцинкованная д8 мм								10						10					10					10	м	40		
22	Уголог стальной 40х40								2						2					2					2	м	8		
23	**Выправка опоры**			Выправка						Выправка		Выправка														шт	2		
24	**Демонтаж опоры**																		Демонтаж								1		
25	**Монтаж опоры**																		Монтаж опоры							шт	1		
26	**Вырубка деревьв и сучьев**				Выпиловка тополей и веток							Выпиловка веток					Выпиловка веток												
27	**Выправка консоли**												Выправка консолей						Выправка консоли							шт	3		
																										ИТОГО			248 078,59