

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" 20__ г.

" " 20__ г.

Ремонт дорожного покрытия в г.Суоярви
(наименование стройки)Ремонт дорожного покрытия в г.Суоярви
(наименование объекта)**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1/1803**

"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Победы от дома №15 в сторону ул. Ленина в г. Суоярви"

Основание:

Сметная стоимость	837,16 тыс. руб.
строительных работ	837,16 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	28,58 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0,2 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 1 кв. 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин занятых обслуживанием машин	
									оплаты труда	в т. ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтажные работы										
1	ТЕР-27-03-008-04 (Ред.2009 И1)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ Козп=12,85 Кмат=0 Кэм=5,45 (9425) НР=127% (НР = 23572 руб.) СП=65% (СП = 12065 руб.) Объем: 1034 * 0.06	0,6204 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	48895,28 22804	26091,28 7112,35	30335	14148	16187 4413	179,8 45,63	111,55 28,31
2	СПГ-1ПКС-29-1	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОГРУЗКА ЦЕНА=3,31*5,73 Клз=5,73 (141) Объем: 62.04 * 1.98	122,8392 Т	18,97		2330				
3	СПГ-23ПКС-10-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 10 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА ЦЕНА=19,54*5,16 Клз=5,16 (2649) Объем: 62.04 * 1.98	122,8392 Т	100,83		12386				
Итого: Демонтажные работы						45051	14148	16187 4413		111,55 28,31
Строительные работы										


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР-27-06-020-01 (Ред.2009 И1)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 Козп=12,85 Кмат=4 Кэм=5,59 (9587) НР=127% (НР = 12652 руб.) СП=65% (СП = 6475 руб.)	1,034 1000М2 ПОКРЫТИЯ	25016,01 5625,34	18038,71 4008,69	25867	5817	18652 4145	38,3 19,12	39,6 19,77
5	410-0006 1 квартал 2014	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН (ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПЛОТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА МЕЛКО И КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ПЕСЧАНЫЕ), МАРКА II, ТИП Б	99,8844 Т	3990,04		398543				
6	ТЕР-27-06-021-01 (Ред.2009 И1) Н1=4	НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 06-020-01 Козп=12,85 Кмат=6,23 Кэм=2,01 (9601) НР=127% (НР = 70 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	1,034 1000М2 ПОКРЫТИЯ	155,34 52,94	5,71	161	55	6	0,36	0,37
7	410-0006 1 квартал 2014	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН (ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПЛОТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА МЕЛКО И КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ПЕСЧАНЫЕ), МАРКА II, ТИП Б Объем: 12.5114 * 4	50,0456 Т	3990,04		199684				


Итого: Строительные работы						624255	5872	18658		39,97
								4145		19,77
Итого по смете:						669306	20020	34845		151,52
								8558		48,08

Материальные затраты	599725
Эксплуатация машин	34845
в т.ч. зарплата машинистов	8558
Основная зарплата	20020
Нормативная трудоемкость	199,6
Накладные расходы	36294
Сметная прибыль	18576
ИТОГО в текущих ценах	709460
НДС	18 % 127702,8
ИТОГО в текущих ценах с НДС	837162,8

Составил:

Проверил:





СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Ремонт дорожного покрытия в г.Суоярви
(наименование стройки)Ремонт дорожного покрытия в г.Суоярви
(наименование объекта)**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3/1803**

"Капитальный ремонт автомобильной дороги по Петрозаводскому шоссе в г. Суоярви"

Основание:

Сметная стоимость	3867,42 тыс. руб.
строительных работ	3867,42 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	167,24 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1,12 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 1 кв. 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтажные работы										
1	ТЕР-27-03-008-04 (Ред.2009 И1)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ Козп=12,85 Кмат=0 Кэм=5,45 (9425) НР=127% (НР = 102583 руб.) СП=65% (СП = 52503 руб.) Объем: 9000 * 0.03	2,7 100М3 КОНСТРУКЦИЙ	48895,28 22804	26091,28 7112,35	132017	61571	70446 19203	179,8 45,63	485,46 123,2
2	СПГ-1ПКС-29-1	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОГРУЗКА ЦЕНА=3,31*5,73 Кпз=5,73 (141) Объем: 270 * 1.98	534,6 Т	18,97		10141				
3	СПГ-23ПКС-10-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 10 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА ЦЕНА=19,54*5,16 Кпз=5,16 (2649) Объем: 270 * 1.98	534,6 Т	100,83		53904				
Итого: Демонтажные работы						196062	61571	70446		485,46
								19203		123,2

Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР-27-06-020-01 (Ред.2009 И1)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 Козп=12,85 Кмат=4 Кэм=5,59 (9587) НР=127% (НР = 110117 руб.) СП=65% (СП = 56359 руб.)	9 1000М2 ПОКРЫТИЯ	25016,01 5625,34	18038,71 4008,69	225144	50628	162348 36078	38,3 19,12	344,7 172,08
5	410-0006 1 квартал 2014	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН (ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПЛОТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА МЕЛКО И КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ПЕСЧАНЫЕ), МАРКА II, ТИП Б	869,4 Т	3990,04		3468941				
6	ТЕР-27-06-021-01 (Ред.2009 И1) Н1=2	НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 06-020-01 Козп=12,85 Кмат=6,23 Кэм=2,01 (9601) НР=127% (НР = 302 руб.) СП=65% (СП = 155 руб.)	-9 1000М2 ПОКРЫТИЯ	77,66 26,47	2,85	-699	-238	-26	0,18	-1,62
7	410-0006 1 квартал 2014	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН (ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПЛОТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА МЕЛКО И КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ПЕСЧАНЫЕ), МАРКА II, ТИП Б Объем: 108.9 * 2	-217,8 Т	3990,04		-869031				

Итого: Строительные работы						2824355	50390	162322		343,08
								36078		172,08
Итого по смете:						3020417	111961	232768		828,54
								55281		295,28

Материальные затраты	2611643
Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов	232768 55281
Основная зарплата	111961
Нормативная трудоемкость	1123,82
Накладные расходы	212398
Сметная прибыль	108707
ИТОГО в текущих ценах	3277477
НДС	18 % 589945,86
ИТОГО в текущих ценах с НДС	3867422,86

Составил: _____
 Проверил: _____